



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา จะดำเนินการโครงการรื้อถอนเพื่อก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.๒ ช่อง ขนาดกว้างช่องละ ๒.๑๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๒.๑๐ เมตร พร้อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด สถานที่ก่อสร้าง สายชีเยาะเขตรอยต่อหมู่ที่ ๕ -หมู่ที่ ๖ ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามหนังสือนายกรัฐมนตรีที่ นร ๐๕๐๖/๖๕๗๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน จึงขอประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการรื้อถอนเพื่อก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.๒ ช่อง (ตามแบบ อบต.บาโงยซิแน เลขที่ ๐๐๔/๒๕๕๘) ราคากลาง ๖๐๑,๕๙๙.-บาท (-เงินหกแสนหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน-)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ผู้สนใจสามารถเข้ามาดูข้อมูลได้ที่ www.BANGOYCINAE.GO.TH และบอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายมุฮัมมัดมุขตา บาฮี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการรื้อถอนเพื่อก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ๒ ช่อง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๑,๕๙๙.- บาท (-เงินทดแทนหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการรื้อถอนเพื่อก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.๒ ช่อง ขนาดกว้างช่องละ ๒.๑๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๒.๑๐ เมตร พร้อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด สถานที่ก่อสร้าง สายสีเขียวเขตรอยต่อหมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๖๐๑,๕๙๙.-บาท (-เงินทดแทนหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ร้อยตรีนาซอรี กามา ปลัด อบต.บาโงยซิแน

๖.๒ นายพุทธพงษ์ สุพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๓ นางสาวสุวดี โชติปากุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖.๔ นายสาอูดี บาฮี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

๖.๕ นายอัมมี มีทอง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน

ประเภทงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 1 แห่ง 2 ช่อง x 2.10 เมตร x 2.10 เมตร ความยาว 10 เมตร ทำมุม 0 องศา กับแนวตั้งฉากแนวทาง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน

รหัสสายทาง

สถานที่ก่อสร้าง สายซีเยาะ เขตรอยต่อ ม.5 - ม.6 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 (ปรับปรุงราคากลางครั้งที่1)

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานท่อลอดเหลี่ยม	424,741.31	1.2509	531,308.90	- พื้นที่ฝนตก
2	ค่างานต้นทุนงานทาง	32,241.50	1.3784	44,441.68	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	เงินเพิ่มแรงจูงใจ 5%			22,849.14	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
4	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษี 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			601,599.73	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หกแสนหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)			601,599.00	

ประมาณราคา..... นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายรุสสัน แวกะจิ)

ตรวจสอบ..... ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพุทธพงษ์ สุพงษ์)

เห็นชอบ ว่าที่ ร.ต. ปลัด อบต.

(นาซีอริ กามา)

อนุมัติ..... นายก อบต.บาโงยซิแน

(นายมุฮัมหมัดมุขตา บาอี)

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.

แบบ ปร.4

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน

ค่างานต้นทุน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 1 แห่ง 2 ช่อง x 2.10 เมตร x 2.10 เมตร ความยาว 10 เมตร ทำมุม 0 องศา กับแนวตั้งจากแนวทาง

สถานที่ก่อสร้าง สายชีเยาะ เขตรอยต่อ ม.5 - ม.6 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่หน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.							
1	งานดินขุด	114.66	ลบ.ม.	-	19.06	19.06	2,185.42	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	58.73	ลบ.ม.	1,869.94	436.00	2,305.94	135,427.90	
3	งานคอนกรีตหยาบ	2.86	ลบ.ม.	1,573.19	398.00	1,971.19	5,637.59	
4	งานเหล็กเสริม	5.50	ตัน	-	2,801.00	2,801.00	15,408.30	
	- RB ขนาด 6 มม.	0.03	ตัน	24,229.59	-	24,229.59	629.97	
	- RB ขนาด 9 มม.	0.11	ตัน	23,028.66	-	23,028.66	2,625.27	
	- RB ขนาด 25 มม. (Dowel)	0.14	ตัน	22,215.57	-	22,215.57	3,199.04	
	- DB ขนาด 12 มม.	3.77	ตัน	22,215.57	-	22,215.57	83,641.63	
	- DB ขนาด 16 มม.	1.45	ตัน	28,765.01	-	28,765.01	41,766.80	
	- DB ขนาด 20 มม.	-	ตัน	28,765.01	-	28,765.01	-	
	- DB ขนาด 25 มม.	-	ตัน	28,765.01	-	28,765.01	-	
5	ลวดผูกเหล็ก	107.00	กก.	37.38	-	37.38	3,999.66	
6	งานไม้แบบ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 33%	74.13	ลบ.ฟ.	492.32	-	492.32	36,495.68	
	6.1 ค่าแรงไม้แบบ	224.64	ตร.ม.	-	133.00	133.00	29,876.64	
7	ไม้ค้ำยันขนาด 5" x 5" x 5.00 เมตร	21.00	ตัน	250.00	-	250.00	5,250.00	
8	ตะปูตอกแบบ	56.16	กก.	37.38	-	37.38	2,099.26	
9	Joint Filler	5.77	ตร.ม.	280.00	-	280.00	1,615.60	
10	ทรายถมข้าง Box (แน่น)	30.45	ลบ.ม.	324.55	-	324.55	9,882.55	
11	งานทางเบี่ยง	25.00	ม.	-	600.00	600.00	15,000.00	
12	งานรื้อถอนท่อลอดเหลี่ยมโครงสร้างเดิม	1.00	งาน	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนท่อลอดเหลี่ยม คสล.						424,741.31	
	งานบูรณะทางผิวจราจร คสล. บนท่อลอดเหลี่ยม							
1	งานดินลูกรังถมซ่อมแซมแนวคันคลอง	60.00	ลบ.ม.	179.43	-	179.43	10,765.80	
2	งานทรายหยาบรองพื้นทาง 5 ซม.	2.00	ลบ.ม.	313.09	63.00	376.09	752.18	
3	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 กก./ตร.ม.)	6.00	ลบ.ม.	2,738.32	306.00	3,044.32	18,265.92	
4	งานเสริมเหล็กตะแกรง y-mesh 0.20x0.20ม.	40.00	ตร.ม.	28.04	5.00	33.04	1,321.60	
5	งานเสริมRB 15 มม.	0.012	ตัน	17,943.93	2,801.00	20,744.93	248.94	
6	งานไม้แบบ 100%	3.00	ตร.ม.	-	133.00	-	399.00	
7	งานไม้แบบ 30%	0.90	ตร.ม.	467.29	-	-	420.56	
8	งานลาดเรียงหินยาแนว ยาว 50.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.50 ม.	-	ลบ.ม.	1,177.59	-	1,177.59	-	
9	งานยาแนวรอยต่อพื้นทาง	1.50	ลิตร	25.00	20.00	45.00	67.50	
	รวมค่างานต้นทุนบูรณะทาง						32,241.50	